52.125.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.125.1011**
Tanımı	Lastik tekerlekli silindir ile sıkıştırma
Birimi	Saat
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1141.28	0.00	0.00
2024	891.94	0.00	0.00
2023-2	579.69	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	405.70	0.00	0.00
2022-3	333.00	0.00	0.00
2022-2	211.91	0.00	0.00
2022-1	211.91	0.00	0.00
2021	126.43	0.00	0.00
2020	109.34	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.125.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Asgari 7 -8 tonluk (8 ton dâhil) lastik tekerlekli silindir ve 40 DHP lik çekicisi No. 52.125.1006'deki esaslar dâhilinde sıkıştırma yapılması bir saat ücreti
ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.125.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.1032		Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti, Asgari 7 tonluk + 40 DHP çekici ile	Saat	1.000000
		Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.