# 52.125.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **52.125.1105** |
| Tanımı | El ile kırmataş serilmesi |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 531,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 413,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 276,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 203,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 167,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 107,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 107,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 64,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 55,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.125.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TARİF: Kırmataşın iş başında temini proje ve şartnamesindeki esaslar dâhilinde çap gruplarına göre el ile serilmesi için gerekli her türlü işçilik malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil el ile kırmataş serilmesi bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1103'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.125.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 52.900.4052 | | Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm'ye kadar kırmataş hazırlanması | m³ | 1,000000 |
| | | Serme | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.