56.540.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.540.1000**
Tanımı	Hidrojeolojik Etüt Yaptırılması Ve Rapor Yazımı (Master Ve Planlama Kademesi)
Birimi	km²
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	150.33	0.00	0.00
2022-2	105.41	0.00	0.00
2022-1	105.41	0.00	0.00
2021	77.36	0.00	0.00
2020	68.24	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.540.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Hidrojeolojik Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, 1/25000 ve daha büyük ölçekli jeolojik ve hidrojeolojik harita ve kesitlerinin hazırlanması, etüt (arazi ve büro çalışması), CBS ortamı için veri tabanı oluşturulması ve rapor hazırlama işini kapsamaktadır. (TL/birim alan) (0-1 km2)
ÖLÇÜ: 0-1 km2 ‘ye kadar olan alanı kapsamaktadır.
NOT: Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.540.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
				0.120000
51.657.1010		Mühendis	Saat	0.480000
51.657.1020		Teknisyen	Saat	0.080000
19.100.1045	03.538/1	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti (pick-up)	Saat	0.080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.