56.540.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.540.1005**
Tanımı	Münferit Hidrojeolojik Etüt Yaptırılması Ve Rapor Yazımı
Birimi	km²
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	9194,84	0,00	0,00
2022-2	5924,96	0,00	0,00
2022-1	5924,96	0,00	0,00
2021	4238,92	0,00	0,00
2020	3775,60	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.540.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Hidrojeolojik Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, münferit sahaların 1/25000 ve daha büyük ölçekli jeolojik harita ve kesitlerinin hazırlanması, etüt ve rapor hazırlama işini kapsamaktadır. (TL/birim alan) (0-1 km2)
ÖLÇÜ: 0-15 km2 ‘ye kadar olan alanı kapsamakta olup, bunun üzerindeki her 5 km2 için bu fiyat birim fiyatın % 10'i kadar arttırılacak olup, toplam fiyat birim fiyatın % 50'sini geçmeyecektir.
NOT: Teklif birim fiyat cetvelindeki teklif birim fiyata göre ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.540.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.657.1010		Mühendis	Saat	28,000000
51.657.1020		Teknisyen	Saat	8,000000
19.100.1045	03.538/1	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti (pick-up)	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.