56.545.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.545.1000**
Tanımı	SU YAPILARI GÖL ALANLARINDA VE KUYULARDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BOYA İZLEME DENEYİ ETÜDÜ (ÖN İNCELEME) VE RAPOR YAZIMI
Birimi	Adet
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	119548,20	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	18848,00	0,00	0,00
2022-2	11801,44	0,00	0,00
2022-1	11801,44	0,00	0,00
2021	6647,04	0,00	0,00
2020	6647,04	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.545.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Projelerde, baraj/gölet vb. su depolama yapılarında mansapta gözlenen su kaçaklarının nedenlerinin ve su geçiş güzergâhlarının saptanması veya içme suyu amaçlı kullanılan kuyu veya su kaynakların koruma alanlarını belirleme çalışmalarında 1'nci derece koruma alanı sınırı tespitinde ihtiyaç olan yeraltısuyu akım hızının belirlenmesi için gerçekleştirilecek olan boya izleme deneyi öncesi arazi etütü ve büro çalışması ile rapor hazırlama işini kapsamaktadır. (TL/Adet)
ÖLÇÜ: İdare'nin talimatında belirtilen yerlerde yapılan boya izleme deney etüt ve rapor yazımı adedidir.
NOT: Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.545.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.657.1010		Mühendis	Saat	48,000000
51.657.1025		Teknik Ressam	Saat	16,000000
19.100.1045	03.538/1	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti (pick-up)	Saat	24,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.