56.545.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.545.1005**
Tanımı	SU YAPILARI GÖL ALANLARINDA VE KUYULARDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ BOYA İZLEME DENEYİ SONRASI İZLEYİCİ BOYA DERİŞİM ÖLÇÜMÜ VE NİHAİ RAPOR YAZIMI
Birimi	Adet
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	279258,75	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	22955,12	0,00	0,00
2022-2	15254,40	0,00	0,00
2022-1	15254,40	0,00	0,00
2021	11282,64	0,00	0,00
2020	10151,52	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.545.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Projelerde, baraj/gölet vb. su depolama yapılarında mansapta gözlenen su kaçaklarının nedenlerinin ve su geçiş güzergâhlarının saptanması veya içme suyu amaçlı kullanılan kuyu veya su kaynakların koruma alanlarını belirleme çalışmalarında 1'nci derece koruma alanı sınırı tespitinde ihtiyaç olan yeraltısuyu akım hızının belirlenmesi için gerçekleştirilen boya izleme deneyi sonrası örnekleme noktalarından derlenen su örneklerinde izleyici boya derişimi ölçümü ve nihai raporu hazırlama işini kapsamaktadır. (TL/Adet)
ÖLÇÜ: İdare'nin talimatında belirtilen yerlerde yapılan boya izleme deney etüt ve rapor yazımı adedidir.
NOT: Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.545.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.657.1010		Mühendis	Saat	72,000000
51.657.1020		Teknisyen	Saat	32,000000
51.657.1025		Teknik Ressam	Saat	16,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.