# 52.170.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **52.170.1125** |
| Tanımı | Ahşap inşaat akşamının rendelenmesi |
| Birimi | m² |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Kasım | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ekim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 207.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 157.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2 | 95.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 59.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-3 | 38.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 29.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 29.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 19.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 15.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.170.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TARİF: Her türlü ahşap inşaat aksamının projede gösterilen kısımlarının rendelenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile, yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil ahşap inşaat aksamının rendelenmesı bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Rendelenen yüzeyler ölçüierek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.170.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1009 | 01.009 | Marangoz ustası | Saat | 0.500000 |
| | | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.