52.180.1045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.180.1045**
Tanımı	Yüksek vasıflı çelikten özel dökümlü köprü mesnedinin yerine konulması (Mesnet idarece verilecek)
Birimi	kg
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	151.23	0.00	0.00
2024	115.08	0.00	0.00
2023-2	71.33	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	45.50	0.00	0.00
2022-3	30.00	0.00	0.00
2022-2	22.65	0.00	0.00
2022-1	22.65	0.00	0.00
2021	14.53	0.00	0.00
2020	11.98	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.180.1044'deki şartlar ve esaslar dâhilinde idarece verilen yüksek vasıflı çelikten özel dökümlü köprü mesnedinin yerine konulması bir kg. fiyatı
ÖLÇÜ: İdarece verilen ve yerine konulan mesnet tertibatı yerine konmadan önce tartılır ve bir tutanakla ataşmana geçirilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Taşınması, yerine konulması		
52.900.1036		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0.015000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0.200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.