52.180.1047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.180.1047**
Tanımı	Menfez - Köprülerde galvanizli saç levha işleri
Birimi	kg
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	197,10	0,00	0,00
2024	153,33	0,00	0,00
2023-2	103,83	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	71,50	0,00	0,00
2022-3	52,63	0,00	0,00
2022-2	37,78	0,00	0,00
2022-1	37,78	0,00	0,00
2021	22,84	0,00	0,00
2020	17,16	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: İdarece onaylanmış proje ve şartnamesine göre galvanizli sac levhanın işlenerek hazırlanması, iş yerine taşınması ve yerine konulması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat makina, araç ve gereç giderleri, yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil menfez veya köprülerde galvanizli sac levha işleri bir kg fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1044'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.180.1044'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	1,000000
		İşçilik:		
		Taşınması, imali, yerine konması		
52.900.1036		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,015000
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.