52.900.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.900.4005**
Tanımı	Elek artığı malzeme
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	8.14	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.900.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.900.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çıkarma, depolama karşılığı:		
52.900.1001		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (100 HP olan, 1 Yd³ Ekskavatör)	Saat	0.007000
		Eleğe yükleme karşılığı		
52.900.1013		Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (1 1/2 yd³ lük ve 5500 libre taşıma güçlü takriben 80 DHP muadili lastik tekerlikli yükleyici)	Saat	0.005000
		Boşaltma, figüre karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.300000
		TAŞIMA 2 30 Metreye taşıma		
		NOT: Bu fiyat tüvenan malzemenin istenilen granülometriye haiz olmaması ve kirli olması halinde uygulanır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.