55.350.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.350.1302**
Tanımı	Baraj ölçüm teçhizatı ve teferruatının yerine konması
Birimi	Götürü
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Baraj dolgusunda ve temelinde boşluk basıncı ve oturmaları takip etmek ve ölçmek gayesiyle İdarece verilecek Teknik Şartnameye ve projesine uygun olarak pozisyon 55.350.1301'deki şartlar altında satın alınmış, iş başına getirilmiş ve İdarece kabul edilmiş her türlü ölçüm teçhizatı ve teferruat malzemesinin İdarenin vereceği talimatlara uygun ve İdarenin nezareti altında yerlerine konulması ve gerekli tecrübelerin yapılması için yapılan her türlü işçilik, Poz 55.350.1301'de gösterilen malzeme haricinde kullanılan yardımcı ve müteferrik malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil, baraj ölçüm teçhizatı ve teferruatının bu işte kullanılanların tamamının yerine konması fiyatı. Götürü
NOT:
1 – 55.350.1302 fiyatı ancak, en son ölçüm teçhizatı yerine konulduktan sonra tatbik edilecektir.
2 – 55.350.1302 pozu ölçüm teçhizatının ve teferruatının pozunda tarif edildiği kapsam ve şekilde yerine yerleştirilmesi, gerekli tecrübelerinin Müteahhit tarafından yapılması halinde uygulanır.
3 – 55.350.1302 Poz fiyatı, bu pozda tarif edilen işlerin yapılma oranlarına göre % 20, % 40, % 60, % 80 ve işin hepsinin yapılmasında % 100'ü alınarak ödenir.
Bu pozun kapsamına giren işlere göre yukarıda gösterilen orantılarda iş yapıldığı tutanakla tespit edilir.
4 – Ölçüm teçhizatının yerleştirilmesi amacı ile açılan çukurlar 55.115.1306 ve 55.115.1361 Pozlarıyla kuyular (=delikler) 55.350.1310 pozu ile ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
55.350.1303		Sigorta refarans röperi yapılması	Adet	1.000000
55.350.1304		Alet merkezleme röperi yapılması	Adet	1.000000
55.350.1305		Harici çökme röperi yapılması	Adet	1.000000
55.350.1306		Rasat kuyusu yerleştirilmesi	Adet	1.000000
55.350.1307		Çapraz kollu çökme göstergesi yerleştirilmesi	Adet	1.000000
55.350.1308		Dolgu tipi piyezometre yerleştirilmesi	Adet	1.000000
55.350.1309		Temel tipi piyezometre yerleştirilmesi	Adet	1.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.