55.350.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.350.1402**
Tanımı	Elenmiş çakıllı malzeme ile alt temel ve temel malzemesi hazırlanması ve yerine konması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	277,10	0,00	0,00
2024	212,99	0,00	0,00
2023-2	134,46	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	94,06	0,00	0,00
2022-3	72,26	0,00	0,00
2022-2	48,46	0,00	0,00
2022-1	48,46	0,00	0,00
2021	29,88	0,00	0,00
2020	25,45	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.350.1401'deki şartlar altında ve Teknik Şartname esaslarına uygun şekilde elenerek hazırlanan ve serilen malzemenin beher metreküp fiyatı. M3

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
55.108.1004		Barajlarda filtre için elenmiş kum çakıl hazırlanması	m³	1,000000
		İşçilik:		
		Serilmesi:		
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,004000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.