56.200.1190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.200.1190**
Tanımı	Meskun Sahada Kam. Snr. Parsel Knr Kestiği Yerlerin Arazide Basit İş. İşaret.
Birimi	nokta
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	74,30	0,00	0,00
2024	55,99	0,00	0,00
2023-2	45,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	33,53	0,00	0,00
2022-3	28,86	0,00	0,00
2022-2	18,98	0,00	0,00
2022-1	18,98	0,00	0,00
2021	12,88	0,00	0,00
2020	11,24	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.200.1190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Meskun sahada kamulaştırma sınırlarına konulacak ahşap kazık, boru, boya ve benzeri basit işaretlerin teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dâhilinde hazırlanması, aplikasyonu, çakılması, gömülmesi veya boyanması, gerekli her türlü mühendislik hizmeti, işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ: Kamulaştırma sınırlarının arazide ahşap kazık, boru, boya ve benzeri basit işaretlerle işaretlenmesi nokta fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.200.1190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
56.100.1002		Harita Teknikeri	Saat	0,060000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,060000
56.100.1402		Oto (Cip veya pikap)	Saat	0,060000
56.100.1304		GPS setinin çalışma bedeli	Saat	0,012000
56.110.3104		GNSS ile Pilye Tesisli C3 Nir.Nok.Ölçü Hes. ve Tersimi (kotlu)	nokta	0,001400
56.100.1305		Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Adet	0,002000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,000500
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,003000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.