56.510.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.510.1000**
Tanımı	Baraj, Gölet Ve Regülatör Jeoteknik Etüdü (Ön İnceleme) ve Rapor Yazımı
Birimi	km²
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	214424.75	0.00	0.00
2024	157328.13	0.00	0.00
2023-2	95732.38	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	68749.00	0.00	0.00
2022-3	44712.80	0.00	0.00
2022-2	28134.60	0.00	0.00
2022-1	28134.60	0.00	0.00
2021	19811.10	0.00	0.00
2020	17694.60	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.510.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Jeoteknik Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, 1/25000 ve daha büyük ölçekli jeolojik harita ve kesitlerinin hazırlanması, etüt (arazi ve büro çalışması) ve rapor hazırlama işini kapsamaktadır. (TL/birim alan) (0-10 km2)
ÖLÇÜ: 0-10 km2'ye kadar olan alanı kapsamakta olup, bunun üzerindeki her 10 km2 için bu fiyat birim fiyatın % 5'i kadar arttırılacak olup, toplam fiyat birim fiyatın % 50'sini geçmeyecektir.
NOT: Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.510.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.657.1010		Mühendis	Saat	120.000000
51.657.1025		Teknik Ressam	Saat	40.000000
19.100.1045	03.538/1	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti (pick-up)	Saat	50.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.