56.510.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.510.1005**
Tanımı	Baraj, Gölet Ve Regülatör Jeoteknik Etüdü (Planlama-Kesin Proje-Uygulama) ve Rapor Yazımı
Birimi	km²
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	470568.25	0.00	0.00
2024	347639.38	0.00	0.00
2023-2	212419.13	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	153293.00	0.00	0.00
2022-3	101461.60	0.00	0.00
2022-2	63114.20	0.00	0.00
2022-1	63114.20	0.00	0.00
2021	43533.70	0.00	0.00
2020	38942.20	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.510.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Jeoteknik Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, 1/25000 ve daha büyük ölçekli jeolojik harita ve kesitlerinin hazırlanması, etüt ve rapor hazırlama işini kapsamaktadır. (TL/birim alan) (0-10 km2)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.510.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.657.1010		Mühendis	Saat	240.000000
51.657.1025		Teknik Ressam	Saat	80.000000
19.100.1045	03.538/1	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti (pick-up)	Saat	150.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.