74.090.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.090.0012** **(23.255)**
Tanımı	Fonttan ızgara kapak, garguy yapılması ve yerine konması
Birimi	kg
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	103,75	0,00	0,00
2024	69,13	0,00	0,00
2023-2	46,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	32,75	0,00	0,00
2022-3	23,25	0,00	0,00
2022-2	20,06	0,00	0,00
2022-1	17,94	0,00	0,00
2021	11,18	0,00	0,00
2020	8,44	0,00	0,00
2019	6,84	0,00	0,00
2018	5,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İdarece onanmış projesine göre fonttan ızgara kapak, garguy'un işlenerek hazırlanması, işyerine taşınması, yerine konulması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatı :
ÖLÇÜ : Projesine göre imal edilerek yerine konan fonttan; kapak, ızgara. garguy tartılarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.480.1471	04.264/4	Font'tan mamul ızgara kapak kazık çarığı	kg	1,000000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.