74.004.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.004.0015**
Tanımı	KOMPLE KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR
Birimi	Saat
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	913,02	0,00	0,00
2024	710,13	0,00	0,00
2023-2	462,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	323,37	0,00	0,00
2022-3	265,54	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	168,68	0,00	0,00
2021	100,63	0,00	0,00
2020	87,13	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.004.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.004.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1072	03.043	Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 kg olan, beheri en az 1.20 uzunlukta 2 tamburlu keçi ayağı)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,420000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,684000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.