74.005.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.005.0003**
Tanımı	60 TONLUK MAÇUNA
Birimi	Saat
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7372,40	0,00	0,00
2024	5736,71	0,00	0,00
2023-2	3753,52	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2694,20	0,00	0,00
2022-3	2302,38	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	1415,64	0,00	0,00
2021	828,72	0,00	0,00
2020	725,92	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.005.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.005.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1155	03.076	Kömürlü yüzer vinç (Maçuna) (60 tonluk,1080 tonxm'lik, max açevela 24 m, kaldırma yüksekliği min. 16, max. 29 M)	Adet	0,000125
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	34,200000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	6,840000
10.100.1504	01.704	Romorkör kaptanı (kıyı kaptanı)	Saat	1,440000
10.100.1505	01.705	Romorkör makinisti (çarkçı)	Saat	1,440000
10.100.1508	01.708	Maçula reisi	Saat	1,440000
10.100.1511	01.711	Güverte lostromosu	Saat	2,880000
10.100.1513	01.713	Usta gemici	Saat	4,320000
10.100.1514	01.714	Gemi yağcısı	Saat	2,880000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.