74.005.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.005.0008**
Tanımı	KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR
Birimi	Saat
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3413,24	0,00	0,00
2024	2673,86	0,00	0,00
2023-2	1813,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1319,57	0,00	0,00
2022-3	1117,94	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	694,40	0,00	0,00
2021	405,47	0,00	0,00
2020	353,77	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.005.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.005.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1179	03.094	Kavrar kepçeli yüzer ekskavatör (yaklaşık 180 HP'lik, 3 yd3 lük, net 4,5 ton ağırlığı 18 m uzaklığa uzaklığa ulaştırabilir, vinç olarak max. 15 ton kaldırabilir.)	Adet	0,000125
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	15,390000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,078000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1514	01.714	Gemi yağcısı	Saat	1,440000
10.100.1519	01.719	Gemici (tayfa)	Saat	2,880000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.