# 74.008.0019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **74.008.0019** |
| Tanımı | (4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI |
| Birimi | Ton |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 198,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 156,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 95,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 65,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 51,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 34,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 21,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.008.0019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.008.0019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.160.1001 | 04.101 | Jel Dinamit | kg | 0,085000 |
| 10.160.1004 | 04.104 | Katranlı fitil | m | 0,850000 |
| 10.160.1005 | 04.105 | Kapsül (adi) | Adet | 0,850000 |
| 74.004.0016 | | MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR | Saat | 0,027000 |
| 19.100.1106 | 03.641(Y) | Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti | Saat | 0,100000 |
| | | Bölüm Toplamı | | |
| | | Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT* -0,44) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.