74.008.0034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.008.0034**
Tanımı	DERZ KESME MAKİNASI
Birimi	Saat
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1669,44	0,00	0,00
2024	1281,29	0,00	0,00
2023-2	825,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	573,76	0,00	0,00
2022-3	364,15	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	268,47	0,00	0,00
2021	169,10	0,00	0,00
2020	139,24	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1203	03.117/1(Y)	Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple)	Adet	0,000323
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	0,600000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,440000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	2,000000
10.120.1203	03.117/1(Y)	Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple)	Adet	0,002500
74.004.0008		KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)	Saat	0,145000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.