74.011.0019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.011.0019** **(14.023/III)**
Tanımı	Aralıklı ahşap kaplamalı iksa
Birimi	m²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	459,69	0,00	0,00
2024	345,00	0,00	0,00
2023-2	222,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	156,06	0,00	0,00
2022-3	112,11	0,00	0,00
2022-2	95,23	0,00	0,00
2022-1	80,75	0,00	0,00
2021	50,32	0,00	0,00
2020	41,48	0,00	0,00
2019	35,55	0,00	0,00
2018	29,16	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.011.0019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tüm iksa yüzünün %(40-70) (70 hariç)'ni kaplayan iksa. diğer şartlar 14.023/1 ve 14.023/2 pozundaki gibidir.
N O T : sık ahşap kaplamalı iksa ve aralıklı ahşap kaplamalı iksada kalaslar arasındaki boşluklar çıkarılmaz.
her üç iksa birim fiyatı; idarenin yazılı izni ile uygulanır. iksadan çıkan malzeme müteahhide aittir.
NOT: Bu birim fiyat 1983 ve daha önceki yıllardaki 14.023/2 poz no.lu birim fiyattır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.011.0019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.011.0016		ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA	m²	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.