74.013.0027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.013.0027** **(15.100)**
Tanımı	Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tuvenan) malzeme ile alt yapı temel malzeme temini
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	132,84	0,00	0,00
2024	100,90	0,00	0,00
2023-2	62,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	42,66	0,00	0,00
2022-3	30,15	0,00	0,00
2022-2	24,48	0,00	0,00
2022-1	21,64	0,00	0,00
2021	13,79	0,00	0,00
2020	11,51	0,00	0,00
2019	9,84	0,00	0,00
2018	7,91	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.013.0027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ocaklardan veya derelerden çıkarılan malzemenin yüklenmesi, işyerinde boşaltılması ve alt temel teşkili, her türlü işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel dâhil, m³ fiyatı:
ÖLÇÜ:
Serilen kum-çakıl projesi üzerinden m³'ü ölçülür, beton ve sıkışan hacim kabul edilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.013.0027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0002		MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI	m³	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.