74.076.0181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.076.0181** **(20.021)**
Tanımı	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	57995,91	0,00	0,00
2024	48327,36	0,00	0,00
2023-2	40272,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	40272,80	0,00	0,00
2022-3	31114,59	0,00	0,00
2022-2	31114,59	0,00	0,00
2022-1	25659,38	0,00	0,00
2021	10296,68	0,00	0,00
2020	6102,63	0,00	0,00
2019	214,93	0,00	0,00
2018	170,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.076.0181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ekleme işlemi yapılmış olan çelik boru kazığın tezgahtan alınması, istif yerine taşınması ve istif edilmesi, istif yerinden alınıp şahmerdana taşınması, şahmerdan kulesine yerleştirilip aplikasyonunun yapılarak çakılacak duruma getirilmesi, kazık başlığının yapılıp montajı, çakımdan sonra artan kazık başlarının kesilmesi, her türlü malzeme, işçilik, şantiye içinde yatay ve düşey taşımalar, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (bitümleme, ekleme ve çakım işleri hariç) 1 ton çelik boru kazığın maniplasyonu fiyatı:
ÖLÇÜ:
Maniplasyonu yapılan kazığın ton'u üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.076.0181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.001.0182		48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1.2.3.4.5.6.7) (TS EN 10255)	Ton	1,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.