74.102.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.102.0003** **(34.016/1)**
Tanımı	(50-200) kg.taşlarla önlük anroşmanı
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	215,55	0,00	0,00
2024	168,70	0,00	0,00
2023-2	115,67	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	80,67	0,00	0,00
2022-3	63,92	0,00	0,00
2022-2	56,20	0,00	0,00
2022-1	42,72	0,00	0,00
2021	26,02	0,00	0,00
2020	22,07	0,00	0,00
2019	19,20	0,00	0,00
2018	15,82	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.102.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

(50 - 200) kg. taşların ocaktan temini, deniz vasıtalarına yüklenmek üzere yüklenip boşaltılması, deniz vasıtalarına yüklenmesi ve projesine göre rıhtım önü önlük anroşmanı teşkili ve tesviyesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın kara taşıması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşıması hariçtir.) ton fiyatı:
ÖLÇÜ:
Projesine göre yapılan dolgunun tonu üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.102.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.102.0004	34.104/1	(0-0.250) ton taşlarla anroşman yapılması	Ton	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.