40.110.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.2003** **(6300)**
Tanımı	Total Station Aletinin 1 saatlik çalışma bedeli
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	191,54	0,00	0,00
2025-Kasım	170,48	0,00	0,00
2025-Ekim	171,10	0,00	0,00
2025-Eylül	166,14	0,00	0,00
2025-Ocak	147,79	0,00	0,00
2024	114,76	0,00	0,00
2023-2	92,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	63,76	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	32,25	0,00	0,00
2021	18,26	0,00	0,00
2020	14,52	0,00	0,00
2019	12,31	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman (A/N1) = 0,00025		
		Yedek Parça (0,53 x A/N1) = 0,000133		
		Tamir,Bakım (0,13 x A/N1) = 0,000033		
		(0,08 x (N+1) x A/2 x N1) = 0,00006		
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)		
		Nakil,montaj,demontaj (0,02 x A/n) = 0,000025		
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler :		
		Toplam = 0,000501		
		N: Amortisman süresi = 5 Yıl		
		N1: Amortisman süresi = 4.000 sa		
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre = 800 sa		
40.105.2003		Total Station (Kayıt üniteli)	AD	0,000501

Oska Yazılım'dan alınmıştır.