40.110.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3103** **(03.517/İB-1)**
Tanımı	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (221 HP)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3784,62	0,00	0,00
2025-Kasım	3671,03	0,00	0,00
2025-Ekim	3649,20	0,00	0,00
2025-Eylül	3554,77	0,00	0,00
2025-Ocak	3049,27	0,00	0,00
2024	2561,16	0,00	0,00
2023-2	1949,97	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1422,81	0,00	0,00
2022-3	1282,04	0,00	0,00
2022-2	1196,06	0,00	0,00
2022-1	935,54	0,00	0,00
2021	539,47	0,00	0,00
2020	441,44	0,00	0,00
2019	393,29	0,00	0,00
2018	286,22	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Çelik palplanş elamanlarının çakılması ve sökülmesi için

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1001	03.017/İB-1	Dizel hidrolik güç kaynağı (221 HP)	Adet	0,000274
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	18,895000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,779000
		MAKİNA YAĞI BENZİN ÜSTÜPÜ KARŞILIĞI		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,400000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.