40.110.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3105** **(03.517/İB-3)**
Tanımı	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (382 HP)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5007,77	0,00	0,00
2025-Kasım	4827,13	0,00	0,00
2025-Ekim	4809,94	0,00	0,00
2025-Eylül	4684,54	0,00	0,00
2025-Ocak	4044,81	0,00	0,00
2024	3405,77	0,00	0,00
2023-2	2565,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1934,37	0,00	0,00
2022-3	1833,61	0,00	0,00
2022-2	1708,80	0,00	0,00
2022-1	1258,48	0,00	0,00
2021	714,74	0,00	0,00
2020	598,20	0,00	0,00
2019	531,54	0,00	0,00
2018	397,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1003	03.017/İB-3	Dizel hidrolik güç kaynağı (382 HP)	Adet	0,000274
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	32,661000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	6,532000
		MAKİNA YAĞI BENZİN ÜSTÜPÜ KARŞILIĞI		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,400000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.