40.110.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3201** **(03.579/KH-1)**
Tanımı	Traktör (45 HP) + Römorkör
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1333,18	0,00	0,00
2025-Kasım	1304,60	0,00	0,00
2025-Ekim	1276,84	0,00	0,00
2025-Eylül	1239,77	0,00	0,00
2025-Ocak	1080,56	0,00	0,00
2024	834,08	0,00	0,00
2023-2	527,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	363,61	0,00	0,00
2022-3	295,42	0,00	0,00
2022-2	252,59	0,00	0,00
2022-1	189,44	0,00	0,00
2021	114,75	0,00	0,00
2020	99,30	0,00	0,00
2019	85,20	0,00	0,00
2018	70,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1079	03.045/4	Lastik tekerlekli traktör (yaklaşık 45 HP'lik pulluk, diskleri birlikte)	Adet	0,000440
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,847000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,769000
		M.YAĞI,BENZİN ÜSTÜBÜ KRŞ.		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,480000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.