40.110.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3202** **(03.509/KH)**
Tanımı	Lastik Tekerlekli Traktör Skreyper (80 HP)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1038,84	0,00	0,00
2025-Kasım	1001,21	0,00	0,00
2025-Ekim	987,59	0,00	0,00
2025-Eylül	959,17	0,00	0,00
2025-Ocak	845,48	0,00	0,00
2024	668,38	0,00	0,00
2023-2	429,34	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	329,04	0,00	0,00
2022-3	316,58	0,00	0,00
2022-2	280,01	0,00	0,00
2022-1	178,52	0,00	0,00
2021	101,53	0,00	0,00
2020	92,51	0,00	0,00
2019	79,71	0,00	0,00
2018	67,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1080	03.045/5	Lastik tekerlekli traktör (takriben 80-100 HP gücünde)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	6,840000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,368000
		MAKİNA YAĞI BENZİN ÜSTÜPÜ KARŞILIĞI		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.