40.110.3204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3204** **(03.516/1)**
Tanımı	Kompresörlü Şahmerdan (50 HP)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2479,39	0,00	0,00
2025-Kasım	2436,48	0,00	0,00
2025-Ekim	2414,01	0,00	0,00
2025-Eylül	2354,75	0,00	0,00
2025-Ocak	1983,10	0,00	0,00
2024	1568,39	0,00	0,00
2023-2	1112,34	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	791,90	0,00	0,00
2022-3	611,63	0,00	0,00
2022-2	574,79	0,00	0,00
2022-1	404,70	0,00	0,00
2021	237,14	0,00	0,00
2020	200,14	0,00	0,00
2019	173,13	0,00	0,00
2018	141,30	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1022	03.016	Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP'lik, 6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çıkabilir.)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	4,275000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,855000
		MAKİNA YAĞI BENZİN ÜSTÜPÜ KARŞILIĞI		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.