40.110.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3205** **(03.516/2)**
Tanımı	Şahmerdan (Her kapasitede)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3955,63	0,00	0,00
2025-Kasım	3915,02	0,00	0,00
2025-Ekim	3839,67	0,00	0,00
2025-Eylül	3731,02	0,00	0,00
2025-Ocak	3188,70	0,00	0,00
2024	2441,27	0,00	0,00
2023-2	1603,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1081,68	0,00	0,00
2022-3	744,82	0,00	0,00
2022-2	648,76	0,00	0,00
2022-1	553,88	0,00	0,00
2021	356,60	0,00	0,00
2020	292,99	0,00	0,00
2019	255,34	0,00	0,00
2018	206,57	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1022	03.016	Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP'lik, 6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çıkabilir.)	Adet	0,000125
10.420.1851	04.702	Maden kömürü	kg	55,000000
10.160.1027	04.110	Makine yağı	kg	0,500000
10.160.1029	04.111	Üstübü	kg	0,100000
10.100.1011	01.011	Lağımcı (ateşleme ustası)	Saat	1,200000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,000000
10.100.1517	01.717	Gemi ateşçisi	Saat	1,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.