40.110.3217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3217** **(03.594)**
Tanımı	Prizman (180 HP, 15 tonluk)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4236,74	0,00	0,00
2025-Kasım	4133,60	0,00	0,00
2025-Ekim	4092,49	0,00	0,00
2025-Eylül	3983,16	0,00	0,00
2025-Ocak	3413,24	0,00	0,00
2024	2673,86	0,00	0,00
2023-2	1813,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1319,57	0,00	0,00
2022-3	1117,94	0,00	0,00
2022-2	1019,10	0,00	0,00
2022-1	694,40	0,00	0,00
2021	405,47	0,00	0,00
2020	353,77	0,00	0,00
2019	305,36	0,00	0,00
2018	253,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1179	03.094	Kavrar kepçeli yüzer ekskavatör (yaklaşık 180 HP'lik, 3 yd3 lük, net 4,5 ton ağırlığı 18 m uzaklığa uzaklığa ulaştırabilir, vinç olarak max. 15 ton kaldırabilir.)	Adet	0,000125
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	15,390000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,078000
		M.YAĞI,BENZİN ÜSTÜBÜ KRŞ.		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1514	01.714	Gemi yağcısı	Saat	1,440000
10.100.1519	01.719	Gemici (tayfa)	Saat	2,880000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.