

KTK-0904/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTK-0904/A1
Tanımı	Moloz Taşından Kemer Veya Tonoz Yapılması İşçiliği
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

KTK-0904/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak moloz taşından kemer veya tonoz yapılması işçiliđi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:Onaylı projesine göre ve idarece verilecek talimata uygun olarak 50 ile 70 cm arası kalınlıkta, taş sıralarının genişliđi tonoz boyunca aynı yükseklikte düzgün sıralar halinde olmak koşuluyla yüzüne derz yapılacak tarzda taş yüzünün madırğa ile düzeltilerek kireç harçlı moloz taşından tonoz veya kemer yapılması, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zayıat, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:Moloz taş bedeli ve nakli, derz yapılması.

Ölçü:Yapılan sıralı moloz taş kemer veya tonozun m3 cinsinden hacmidir.

(1)Moloz taş bedeli Poz KTK-0209/1'den ödenir.

(2)Köprü bünyesindeki taşlar kullanılacaksa taş bedeli ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0904/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.