

## KTK-0905/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-0905/A1

**Tanımı** Tempan Duvar Arkasına Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

## KTK-0905/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Karayolu Teknik Şartnamesinin 307. kısmında tarif edilen esaslar dahilinde tempan duvar arkasına moloz taş duvar yapılması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Onaylı projesine, idarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak tempan duvar ve kireç harçlı dolgu arasına 50 cm ile 70 cm arası kalınlıkta, kalınlığı aşağıdan yukarıya azalacak şekilde kademeli olarak puzolanik hazır harç katkılı kireç harcı ile moloz taş duvar yapılması, moloz taşların geniş yüzeylerinin yatak sathı olarak kullanılması, derz ve taş aralarında fazlaca harç yerine moloz taş parçaları konulması, taş sıralarının iç yüzeyde kireç harçlı dolgu dış yüzeyde yonu taşı ile giriftliğin sağlanması, her bir taşa şaşirtmalı derz yapılması, derz ve taş aralarında fazlaca harç yerine taş kama kullanılması, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü, malzeme, işçilik, zayıat, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. (Bkz. Şekil 1)

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Moloz taş bedeli ve nakli.

Ölçü: Yapılan moloz taş duvarın m<sup>3</sup> cinsinden hacmidir.

(1) Moloz taş bedeli Poz KTK-0209/1'den ödenir.

(2) Köprü bünyesindeki taşlar kullanılacaksa taş bedeli ödenmez.

(3) Tempan duvar arkasına yapılan moloz taş duvar imalatı, tempan duvar ile aynı anda ve aynı seviyede yapılarak tamamlanacaktır.

## KTK-0905/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.