

KTK-1010/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-1010/A1

Tanımı Almaşık Duvar (Yonu Taşı ve Tuğladan) Yapılması İşçiliği

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

KTK-1010/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak düz, eğri, kavisli ve farisili yonu taşından ve tuğladan almaşık duvar (tempan,selyaran) yapılması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:Şartnamesinde belirtilen kriterlere haiz yonu taşı ve tuğla ile onaylı projesine, idarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak yatay ve düşey sırada tuğla ve yonu taşından almaşık duvar yapılması işçiliği, tuğlanın su ile ıslatılması, puzolanik hazır harç katkılı kireç harcı ile sıkıştırılarak işlenmesi, genişliği ve derinliği ortalama 50-70 cm olan yonu taşı ile her sıra örgüsü iç yüzeyde moloz taş duvar ile girintili çıkıntılı olacak şekilde düz kaplama yapılması, taşın görünen yüzleri ile yatak içinde kalan 10 cm.lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısımlarının gayri muntazam olarak işlenmesi, idarece verilecek talimata uygun olarak belirlenmiş taşçı aleti ile taşın yüz açılması, kireç harcıyla yerine konulan taşın şekülüne ve terazisine getirilmesi iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zayiat, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:Tuğla ve taşın bedeli ve nakli, derz yapılması.

Ölçü:Tüm almaşık duvar kaplamanın görünen yüzünün m² cinsinden alanıdır. Plan düzleminde görünen yüzeyler ölçüye dahil edilmez. Cephede yer alan boşluklar alandan düşülür.

(1)Tuğla bedeli poz KTK-0211/1'den, Yonu taşı bedeli, kullanılan taşın cinsine göre KTK-0227/1, KTK-0227/2, KTK-0227/3, KTK-0227/4 pozlarından uygun olanından ödenir ödenir.

KTK-1010/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.