

KTK-1104/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-1104/A2

Tanımı Köprü Ayak Temellerinde Yonu Taşından (Ortalama 100 cm Derinlikte) Düz Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1104/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak köprü temellerinde yonu taşından ortalama 100 cm derinlikte düz kaplama yapılması işçiliđi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:İdarece verilecek talimata uygun olarak temel ve ayaklarda yüksekliđi en az 50 cm, genişliđi en az 70 cm, derinliđi ortalama 100 cm olan yonu taşı ile (özgün örneđi varsa boyutlar tekrar deđerlendirilerek özgün örneđine uygun olacaktır) her sıra örgüsü iç yüzeyde moloz taş duvar ile girintili çıkıntılı olacak şekilde düz kaplama yapılması, taşın görünen yüzleri ile yatak içinde kalan 10 cm.lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısımlarının gayri muntazam olarak işlenmesi, idarece verilecek talimata uygun olarak belirlenmiş taşçı aleti ile taşa yüz açılması, kireç harcıyla yerine konulan taşın şakülüne ve terazisine getirilmesi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlıđı altında sayılanlar dışında kalan diđer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:Yonu taşı bedeli ve nakli, kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.

Ölçü:Yapılan yeni yonu taşı kaplamanın görünen yüzünün m² cinsinden alanıdır. Plan düzleminde görünen yüzeyler ölçüye dahil edilmez.Cephede yer alan boşluklar alandan düşülür.

(1)Yonu taşı bedeli, kullanılan taşın cinsine göre KTK-0227/1, KTK-0227/2, KTK-0227/3, KTK-0227/4 pozlarından uygun olanından ödenir.

(2)Köprü ayakları arasına yapılan tahkimat vb. işler bu pozdan ödenmez.

KTK-1104/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.