

## KTK-1202/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-1202/A1

**Tanımı** Yonu Taşından Özgün Örneğine Uygun Olarak Her Kesitte Ve Çapta Düz Veya Profilli Baba Taşı Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

## KTK-1202/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onaylı projesine ve özgün örneğine uygun olarak yonu taşından her kesitte ve çapta düz veya profilli baba taşı yapılması ve yerine konulması işçiliđi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Onaylı projesine, idarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak yekpare ve hazırlanacak şablonlara göre kurşunlu kenetli düz veya profilli baba taşı yapılması, taşın yatak içinde kalan 10 cm. lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısımlarının gayri muntazam olarak kesilmesi, idarece verilecek talimata uygun olarak belirlenmiş taşı aleti ile taşın yüz açılması, eğri hatlarının şişkinlik ve çukurluk yapmayacak şekilde işlenmesi, zıvana deliklerinin açılması, ekseni şakülünde olacak şekilde yerine konulması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yonu taşı bedeli ve nakli, kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.

Ölçü: Bitmiş baba taşının görünen yüzünün m2 cinsinden ölçüsüdür. Köprü giriş çıkışlarına yapılan trafik engelleyici taşlar bu pozdan ödenmez.

(1) Yonu taşı bedeli kullanılan taşın cinsine göre KTK-0227/1, KTK-0227/2, KTK-0227/3, KTK-0227/4 pozlarından uygun olanından ödenir.

## KTK-1202/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.