

KTK-1553/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTK-1553/A1
Tanımı	Mevcut Mermer Kornişin Islahı Ve Yerine Konulması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

KTK-1553/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak mevcut mermer kornişin ıslahı ve yerine konulması işçiliđi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:Onaylı projesine göre ve idarece verilecek talimata uygun olarak sökümden çıkmış özgün ve korniş taşlarının patinasına zarar verilmeden yatak içinde kalan 10 cm. lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısımlarının gayri muntazam işlenerek ıslah edilmesi, köşeleri her taş da birbirini muntazam takip edecek şekilde alıştırılarak kireç harcıyla yerine konulan taşların şakülüne ve terazisine getirilmesi; iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:Mermere kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.

Ölçü:Poz KTK-1539/A1 uygulanır.

KTK-1553/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.