40.115.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.115.1504**
Tanımı	Araç üstü kule vincin taşınması
Birimi	km
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	71,40	0,00	0,00
2025-Kasım	68,96	0,00	0,00
2025-Ekim	68,88	0,00	0,00
2025-Eylül	67,22	0,00	0,00
2025-Ocak	57,42	0,00	0,00
2024	45,78	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.115.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.115.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman (A/N1) = 0,000033		
		Yedek Parça (0,53 x A/N1) = 0,000018		
		Tamir,Bakım (0,13 x A/N1) = 0,000004		
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler		
		(0,08 x (N+1) x A/2 x N1) = 0,000009		
		Nakil,montaj,demontaj (0,02 x A/n) = 0,00001		
		Toplam = 0,000074		
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)		
		N: Amortisman süresi = 6 Yıl		
		N1: Amortisman süresi = 30.000 sa		
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre = 2.000 sa		
40.105.1530		Araç Üstü Kule Vincin Satın Alma Bedeli	AD	0,000074
10.100.1051	01.401	Şoför	Saat	0,034000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,840000
10.160.1027	04.110	Makine yağı	kg	0,160000
10.160.1029	04.111	Üstübü	kg	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.