43.630.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.630.1004** **(32.004)**
Tanımı	Tünel kazısında verilecek su zammı
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	118,89	0,00	0,00
2025-Kasım	117,75	0,00	0,00
2025-Ekim	114,98	0,00	0,00
2025-Eylül	111,44	0,00	0,00
2025-Ocak	96,19	0,00	0,00
2024	72,22	0,00	0,00
2023-2	44,36	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27,89	0,00	0,00
2022-3	19,01	0,00	0,00
2022-2	15,29	0,00	0,00
2022-1	14,24	0,00	0,00
2021	9,15	0,00	0,00
2020	7,53	0,00	0,00
2019	6,46	0,00	0,00
2018	5,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.630.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, tünel kazılarında, saatte 5,00 m3 ve daha fazla su çıkan tünel kazısından suyun boşaltılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, tünel kazılarına verilecek su zammının;m3 (Bir metreküp) fiyatı.Ölçü:Su sarfiyatı, saatte 5,00 m3'den fazla olan yerlerdeki tünel kazısının m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.630.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.630.1001	32.001	Her cins zeminde tünel kazısı yapılması	m³	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.