40.115.1518 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.115.1518**
Tanımı	Jeneratör (160 KwA) ve ekipmanın taşınması
Birimi	km
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	214,46	0,00	0,00
2025-Kasım	210,69	0,00	0,00
2025-Ekim	206,73	0,00	0,00
2025-Eylül	203,86	0,00	0,00
2025-Ocak	174,78	0,00	0,00
2024	131,36	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.115.1518 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.115.1518 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman (A/N1)		
		Yedek Parça (0,53 x A/N1)		
		Tamir,Bakım (0,13 x A/N1)		
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler		
		(0,08 x (N+1) x A/2 x N1)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,660000
		Nakil,montaj,demontaj (0,02 x A/n)		
10.160.1027	04.110	Makine yağı	kg	0,120000
10.160.1029	04.111	Üstübü	kg	0,020000
10.100.1051	01.401	Şoför	Saat	0,034000
40.105.1532		Jeneratör (160 KwA) Ekipmanı	AD	0,000151
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)		
		N: Amortisman süresi		
		N1: Amortisman süresi		
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.