40.115.1519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.115.1519**
Tanımı	Jeotermal derinkuyu pompası ve ekipmanı taşınması
Birimi	km
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	396,22	0,00	0,00
2025-Kasım	387,79	0,00	0,00
2025-Ekim	380,65	0,00	0,00
2025-Eylül	375,49	0,00	0,00
2025-Ocak	315,94	0,00	0,00
2024	239,05	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.115.1519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.115.1519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman (A/N1)		
		Yedek Parça (0,53 x A/N1)		
		Tamir,Bakım (0,13 x A/N1)		
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler		
		(0,08 x (N+1) x A/2 x N1)		
		Nakil,montaj,demontaj (0,02 x A/n)		
10.100.1051	01.401	Şoför	Saat	0,034000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,660000
10.160.1027	04.110	Makine yağı	kg	0,120000
10.160.1029	04.111	Üstübü	kg	0,020000
40.105.1533		Jeotermal Derinkuyu Pompası ve Ekipmanı	AD	0,000151
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)		
		N: Amortisman süresi		
		N1: Amortisman süresi		
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.