40.145.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.1307** **(08.78107/İB)**
Tanımı	Çapı 150 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15367,84	0,00	0,00
2025-Kasım	14644,55	0,00	0,00
2025-Ekim	14245,83	0,00	0,00
2025-Eylül	14262,19	0,00	0,00
2025-Ocak	12176,70	0,00	0,00
2024	13856,20	0,00	0,00
2023-2	8660,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5773,40	0,00	0,00
2022-3	4003,60	0,00	0,00
2022-2	4003,60	0,00	0,00
2022-1	2920,00	0,00	0,00
2021	1622,00	0,00	0,00
2020	1248,00	0,00	0,00
2019	1134,35	0,00	0,00
2018	648,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Vananın komple ve basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil şantiye deposunda veya konulacağı yerin yanında hazırlanmış TS 457.F-1/A'ya (DIN 3225) göre imal edilen yassı volanlı vanaların (04.936)'dan 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.