40.145.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.1310** **(08.78111/İB)**
Tanımı	Çapı 300 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	51577,48	0,00	0,00
2025-Kasım	49150,00	0,00	0,00
2025-Ekim	47811,79	0,00	0,00
2025-Eylül	47866,72	0,00	0,00
2025-Ocak	40867,40	0,00	0,00
2024	43371,80	0,00	0,00
2023-2	27107,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18071,60	0,00	0,00
2022-3	12531,80	0,00	0,00
2022-2	12531,80	0,00	0,00
2022-1	9140,00	0,00	0,00
2021	5078,00	0,00	0,00
2020	4062,00	0,00	0,00
2019	3693,03	0,00	0,00
2018	2110,30	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Vananın komple ve basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil şantiye deposunda veya konulacağı yerin yanında hazırlanmış TS 457.F-1/A'ya (DIN 3225) göre imal edilen yassı volanlı vanaların (04.936)'dan 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.