40.145.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.1313** **(08.78114/İB)**
Tanımı	Çapı 450 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	212568,64	0,00	0,00
2025-Kasım	202564,14	0,00	0,00
2025-Ekim	197048,95	0,00	0,00
2025-Eylül	197275,32	0,00	0,00
2025-Ocak	168428,70	0,00	0,00
2024	118275,80	0,00	0,00
2023-2	73922,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	49281,60	0,00	0,00
2022-3	34174,60	0,00	0,00
2022-2	34174,60	0,00	0,00
2022-1	24925,00	0,00	0,00
2021	13847,00	0,00	0,00
2020	10257,00	0,00	0,00
2019	9324,70	0,00	0,00
2018	5328,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Vananın komple ve basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil şantiye deposunda veya konulacağı yerin yanında hazırlanmış TS 457.F-1/A'ya (DIN 3225) göre imal edilen yassı volanlı vanaların (04.936)'dan 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.