40.145.1317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.1317** **(08.78118/İB)**
Tanımı	Çapı 800 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	697740,73	0,00	0,00
2025-Kasım	664901,71	0,00	0,00
2025-Ekim	646798,49	0,00	0,00
2025-Eylül	647541,52	0,00	0,00
2025-Ocak	552854,66	0,00	0,00
2024	294463,20	0,00	0,00
2023-2	184039,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	122693,00	0,00	0,00
2022-3	168224,00	0,00	0,00
2022-2	168224,00	0,00	0,00
2022-1	122693,00	0,00	0,00
2021	68163,00	0,00	0,00
2020	50491,00	0,00	0,00
2019	45901,10	0,00	0,00
2018	26229,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Vananın komple ve basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil şantiye deposunda veya konulacağı yerin yanında hazırlanmış TS 457.F-1/A'ya (DIN 3225) göre imal edilen yassı volanlı vanaların (04.936)'dan 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.