40.145.1319 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.1319** **(08.78120/İB)**
Tanımı	Çapı 1000 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1247439,47	0,00	0,00
2025-Kasım	1188729,01	0,00	0,00
2025-Ekim	1156363,58	0,00	0,00
2025-Eylül	1157692,00	0,00	0,00
2025-Ocak	988408,30	0,00	0,00
2024	460113,60	0,00	0,00
2023-2	287571,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	191714,00	0,00	0,00
2022-3	262858,60	0,00	0,00
2022-2	262858,60	0,00	0,00
2022-1	191714,00	0,00	0,00
2021	106508,00	0,00	0,00
2020	78895,00	0,00	0,00
2019	71723,05	0,00	0,00
2018	40984,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1319 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Vananın komple ve basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil şantiye deposunda veya konulacağı yerin yanında hazırlanmış TS 457.F-1/A'ya (DIN 3225) göre imal edilen yassı volanlı vanaların (04.936)'dan 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1319 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.