40.145.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.1502** **(08.78302/İB)**
Tanımı	Çapı 50 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9735,47	0,00	0,00
2025-Kasım	9277,28	0,00	0,00
2025-Ekim	9024,68	0,00	0,00
2025-Eylül	9035,05	0,00	0,00
2025-Ocak	7713,90	0,00	0,00
2024	6149,80	0,00	0,00
2023-2	3843,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2562,40	0,00	0,00
2022-3	1776,90	0,00	0,00
2022-2	1776,90	0,00	0,00
2022-1	1296,00	0,00	0,00
2021	720,00	0,00	0,00
2020	554,00	0,00	0,00
2019	523,95	0,00	0,00
2018	299,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Vananın komple ve basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil şantiye deposunda veya konulacağı yerin yanında hazırlanmış TS 457.F-1/A (DIN 3225)'e göre imal edilen oval buşakleli vanaların (04.938)'den; 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.