40.145.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.1508** **(08.78309/İB)**
Tanımı	Çapı 200 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	27190,96	0,00	0,00
2025-Kasım	25911,22	0,00	0,00
2025-Ekim	25205,74	0,00	0,00
2025-Eylül	25234,70	0,00	0,00
2025-Ocak	21544,75	0,00	0,00
2024	25135,70	0,00	0,00
2023-2	15709,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10473,20	0,00	0,00
2022-3	7262,70	0,00	0,00
2022-2	7262,70	0,00	0,00
2022-1	5297,00	0,00	0,00
2021	2943,00	0,00	0,00
2020	2264,00	0,00	0,00
2019	2053,63	0,00	0,00
2018	1173,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Vananın komple ve basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil şantiye deposunda veya konulacağı yerin yanında hazırlanmış TS 457.F-1/A (DIN 3225)'e göre imal edilen oval buşakleli vanaların (04.938)'den; 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.